



- 9.2.46 Rue du Village - Mise en séparatif
- 9.2.46 Rue de Peney: mise en séparatif
- 9.7.46 Rue de Peney: remplacement collecteur défectueux
- 8.1.46 Gestion des eaux à la parcelle - Bassin Versant du Nant de Chiblé
- 9.4.46 Secteur Vidollet / Greube: finalisation de la mise en séparatif
- 9.9.46 Résolution des sous-capacités du secteur Vidollet / Greube
- 9.9.46 Chemin de la Greube: remplacement des collecteurs EU défectueux
- 9.19.46 Chemin de la Greube - Suppression DO V1

- 4.1.46 Gestion des eaux à la parcelle - BV du Nant des Frères
- 9.3.46 Ruelle de Vernier: finalisation de la mise en séparatif
- 11.19.46 BV Vernier V40 - Entretien urgent collecteurs
- 6.4.46 Rousseau du Château-Bloch: stabilisation des berges
- 1.3.46 Chemin de Château-Bloch, Suppression des sous-capacités
- 9.2.46 Chemin de Château-Bloch, Suppression des chambres doubles
- 6.1.46 Mise en séparatif Rue de Bois des Frères - Sud
- 5.1.46 Gestion des eaux à la parcelle - Bassin Versant du Nant des Grebattes
- 5.15.46 Assainissement du tronçon amont du Nant des Grebattes
- 5.19.46 Berges du Nant des Grebattes - Suppression DO V15
- 5.16.46 Renaturation du Nant des Grebattes - tronçon aval
- 5.14.46 Chemin des Platines - Suppression DO V1
- 5.12.46 Mise en séparatif secteur Platines / Renard
- 9.1.46 Gestion des eaux à la parcelle - Bassin Versant Vernier Ouest - Rhône
- 10.17.46 Chemin de la Versouse: Remplacement du collecteur EP
- 10.14.46 Résolution des sous-capacités - Chemin du Crest-des-lèdes

- 1.9.4.46 Chemin des Floriales: mise en séparatif
- 1.9.3.46 Chemin de la Floriale: mise en séparatif
- 1.4.1.46 Avenue Baptista: synthèse des travaux prévus
- 4.5.46 Rue de Vernier - Suppression DO V1
- 4.6.46 Chemin Jacques-Philibert-de-Sauvage - Suppression DO V5
- 4.8.46 Rue de Vernier - Suppression DO V19
- 4.10.46 Rue de Vernier Nant des Frères - Traitement des eaux de chaussée
- 4.7.46 Chemin Jacques-Philibert-de-Sauvage - Suppression DO V18
- 14.2.46 Rue de Meyrin - Reconstruction du collecteur EP en mauvais état
- 11.8.46 Avenue Louis-Casat - Mise en séparatif
- 11.5.46 Carrefour du Bouchet - Mise en séparatif
- 1.3.4.46 Avenue du Paillé: traitement centralisé des eaux de chaussée
- 14.3.46 Avenue du Crozet - Reconstruction du collecteur EP en mauvais état
- 1.3.1.46 Chemin de Maisonneuve (BV Avanchet 3 - Etang): Mise en séparatif

- 11.4.46 Avenue de Crozet - Résolution sous-capacité
- 11.1.46 Gestion des eaux à la parcelle - Bassin versant Vernier-Ville de Genève
- 11.15.46 Chemin de Maisonneuve - Mise en séparatif
- 11.10.46 Avenue de Châteline (amont chambre 4190) - Contrôle de l'état de séparation des eaux
- 11.14.46 Av. de Châteline ouest - Mise en séparatif
- 11.2.46 Av. de Châteline - Limitation du débit
- 11.13.46 Av. Henri-Golay nord - Mise en séparatif
- 6.2.46 Chemin Jean Simonet / Chemin du Croissant: mise en séparatif
- 4.9.46 Rue de Vernier - Suppression DO W20
- 5.8.46 Avenue de l'Air: traitement des eaux de chaussée
- 5.18.46 Rue de l'usine-à-gaz - Suppression DO W12

**Légende**

**Actions envisagées**

Existant	Planifié	Existant	Planifié
Collecteurs	Collecteurs	Ouvrages spéciaux du réseau	Ouvrages d'infiltration
Collecteur eaux usées primaire	Collecteur converti en EP	SP station de pompage	Infiltration ponctuelle
Collecteur eaux usées secondaire	Collecteur converti en EU	STEP station d'épuration	Infiltration diffuse
Collecteur unitaire primaire	Collecteur à cheminer	Installation autonome d'assainissement	Diversité d'ouvrage / surveillance
Collecteur unitaire secondaire	Collecteur à reconstruire	Déversoir d'orage / surverse	Diversion / by-pass
Collecteur sous pression	Autres travaux sur collecteur	Bassin	Bassin
Collecteur eaux pluviales		Autres ouvrages spéciaux	Autres ouvrages spéciaux
Collecteur de drainage			

300 2.5 % dimensions et pente d'un collecteur planifié  
 100 110 3.5 % dimensions et pente avant et après travaux d'un collecteur à reconstruire  
 1000 2.8 %

**Sous BV et système d'assainissement:**

Existant	Planifié	Existant	Planifié
Pseudo-séparatif	Séparatif	Séparatif modifié	Unitaire
Séparatif	Séparatif modifié	Unitaire	Unitaire modifié

Infiltration préconisée pour les nouvelles constructions

**Etiquettes des actions envisagées**

Fond	Type d'enjeu
Impact sur le milieu récepteur	Planification / maîtrise des coûts de l'assainissement
Maîtrise des risques	Divers / autres

**Bordure** → Type d'enjeu

Immédiat	Court terme	Moyen terme	Long terme	Selon opportunités
----------	-------------	-------------	------------	--------------------

Contenu: Code de faction - type d'action  
 Pour type d'enjeu "Autre", Code de faction - Description