



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale 2

CF: 1026

Nom de l'établissement : CFSP Roseraie

Adresse de l'établissement: Avenue de la roseraie 25

Date dernière mise à jour: 17.04.2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque
toiture	annexe dépôt	couverture fibrociment	Long terme	MCA par défaut
RC	annexe dépôt	cartons	court terme	MCA par défaut
SS	archives/ chaufferie	Conduit fibrociment	Long terme	MCA par défaut

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat,

c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air.

En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.