



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale 2

CF:

Nom de l'établissement : Site Stand de Tir

Adresse de l'établissement: Chemin du Stand 6, 1233 Bernex

Date dernière mise à jour: 12.04.2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque
Toiture	Toiture	Plaques ondulées fibrociment	Long terme	Amianté par avis d'expert
Toiture	Toiture	Cache-moineaux fibrociment	Long terme	Amianté par avis d'expert
RDC	Local 01	Cartons derrière tableau électrique	Moyen terme	Amianté par avis d'expert
RDC	Local 07	Carton sous poêle de chauffage	Court terme	Amianté par avis d'expert

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.