



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale¹

CF: 1105

Nom de l'établissement : Poste sanitaire de secours

Adresse de l'établissement: Ch. Pont-Bochet 3

Date dernière mise à jour: 22.07.2016

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque
Sous-sol	Local de retenue	Revêtement de sol coulé brun	2020	
Sous-sol	Sas	Revêtement de sol coulé brun	2020	
Sous-sol	Triage	Revêtement de sol coulé brun	2020	
Sous-sol	Local fosse eau	Revêtement de sol coulé brun	2020	
Sous-sol	Local fosse eau	Joint plat	2020	
Sous-sol	Local matériel	Revêtement de sol coulé brun	2020	
Sous-sol	Sas 2	Revêtement de sol coulé brun	2020	
Sous-sol	Local oxygène	Revêtement de sol coulé brun	2020	
Sous-sol	Bureau	Revêtement de sol coulé brun	2020	
Sous-sol	Locaux usages multiples	Revêtement de sol coulé beige	2020	
Sous-sol	Soins (8 locaux)	Revêtement de sol coulé beige	2020	
Sous-sol	Local ventilation	Revêtement de sol coulé gris	2020	
Sous-sol	Local ventilation	Boiler	2020	
Sous-sol	Local des machines	Compresseur	2020	
Sous-sol	Local des machines	Revêtement de sol coulé gris	2020	
Sous-sol	Buanderie	Revêtement de sol coulé orange	2020	
Sous-sol	Réfectoire	Revêtement de sol coulé orange	2020	
Sous-sol	Toilettes Hommes	Revêtement de sol coulé orange	2020	



Sous-sol	Dortoir Hommes	Revêtement de sol coulé orange	2020	
Sous-sol	Toilettes Dames	Revêtement de sol coulé orange	2020	
Sous-sol	Dortoir Dames	Revêtement de sol coulé orange	2020	
Sous-sol	Préparation	Revêtement de sol coulé vert	2020	
Sous-sol	Médecins	Revêtement de sol coulé vert moucheté	2020	
Sous-sol	Bloc opératoire	Revêtement de sol coulé vert	2020	
Sous-sol	Ambulatorium	Revêtement de sol coulé vert	2020	
Sous-sol	Stérilisation	Revêtement de sol coulé vert moucheté	2020	
Sous-sol	Labo pharmacie	Revêtement de sol coulé vert moucheté	2020	

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.