REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département des finances
**Office des bâtiments**
**Direction Ingénerie et Energie**

## Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

**CF:** **1147**

**Nom de l'établissement : Acacias 78-80-82** **Adresse de l'établissement: Route des Acacias 78-82, 1227 Carougi** **Date dernière mise à jour: 03.11.2021**

| Etage | Lieu / Local | Description du matériau ou de l'élément | Délai d'assainissement préconisé[2] | Remarques | Année du diagnostic |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er sous-sol | Sas 2 | Conduits de fluides - Fibres-ciment | Long terme | | 2018 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[1] Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air.
En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

[2] Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.