



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

¹ Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

CF: 2003

Nom de l'établissement : Collège Voltaire

Adresse de l'établissement: Rue de Voltaire 21, 1201 Genève

Année du diagnostic :2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ¹	Remarques	échéances
rez-sup	circulation/hall	enduit mural blanc	court terme	Bâtiment A	2022
rez-sup	circulation/hall	peinture boiserie	court terme	Bâtiment A	2022
rez-sup	salles de classe, 01,03,04,06,08,10,13,14	peinture boiserie	court terme	Bâtiment A	2022
rez-sup	salles de classe, 01,03,04,06,08,10,13,14	crépi salles de classe	court terme	Bâtiment A	2022
1er	circulation/hall	peinture boiserie	court terme	Bâtiment A	2022
1er	salles de classe, 105,107,109,111,113,115,117	peinture boiserie	court terme	Bâtiment A	2022
1er	salles de classe, 105,107,109,111,113,115,117	crépi salles de classe	court terme	Bâtiment A	2022
2ème	circulation/hall	enduit mural blanc	court terme	Bâtiment A	2022
2ème	circulation/hall	peinture boiserie	court terme	Bâtiment A	2022
2ème	salles de classe, 205,207,209,211,213,215,217	peinture boiserie	court terme	Bâtiment A	2022
2ème	salle de classe, 205,207,209,211,213,215,217	crépi salles de classe	court terme	Bâtiment A	2022
3ème	circulation/hall	enduit mural blanc	court terme	Bâtiment A	2022



3ème	circulation/hall	peinture boiserie	court terme	Bâtiment A	2022
3ème	salles de classe, 301,302,308,310,312,314,316,318,320	peinture boiserie	court terme	Bâtiment A	2022
3ème	salles de classe, 301,302,308,310,312,314,316,318,320	crépi salles de classe	court terme	Bâtiment A	2022
3ème	salles de classe, 305, 306	crépi mural blanc	court terme	Bâtiment A	2022
Rez-inf et sup	loges Aula 11 et 11b	crépi mural blanc douches	court terme	Bâtiment B	2022
1er	circulation/hall	peinture murale blanche	moyen terme	Bâtiment A	2026
rez-inf	21,23 et 24 ateliers et dépôt décors	peinture murale blanche	moyen terme	Bâtiment A	2026
4ième	salle de classe 409	plaque fibrociment	moyen terme	Bâtiment A, plaque dégradée	2026
combles	combles	cartons amiantés sous luminaires	moyen terme	Bâtiment A	2026
2ème étage	salles de classe, 202, 203	plaques fibrociment	long terme	Bâtiment A	2031
4ème	salles de classe, 401 à 408	plaques fibrociment	long terme	Bâtiment A	2031
rez-sup	circulation 000	plaques fibrociment	long terme	Bâtiment B	2031
1er étage	circulation 100	plaques fibrociment	long terme	Bâtiment B	2031
rez-inf	douches PC 54	plaques fibrociment	long terme	Bâtiment A	2031
combles	combles	conduite fibrociment	long terme	Bâtiment A	2031
sous-sol	galerie technique 32	conduite fibrociment	long terme	Bâtiment B	2031



Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.