



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

¹ Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

CF: 2053

Nom de l'établissement : CO Bois-Caran

Adresse de l'établissement: Chemin du bois-caran 40,1245 Collonge; Année du diagnostic : 2020

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ¹	Remarques	échéances
3ème	WC filles et garçons	cloisons fibrociment	long terme	MCA par défaut	2030
2ème	préparateurs 203	fibrociment	long terme	MCA par défaut	2030
2ème	WC filles	cloisons fibrociment	long terme	MCA par défaut	2030
1er	WC filles	cloisons fibrociment	long terme	MCA par défaut	2030
RI	Douches 0025/0027	cloisons fibrociment	long terme	MCA par défaut	2030
3ème	303 WC fille	peintures dégradées	moyen terme	ensemble des locaux avec peintures dégradées à considérer comme contaminés par défaut	2025
3ème	salle 313	peintures dégradées	moyen terme	ensemble des locaux avec peintures dégradées à considérer comme contaminés par défaut	2025
3ème	317 WC garçons	peintures dégradées	moyen terme	ensemble des locaux avec peintures dégradées à considérer comme contaminés par défaut	2025
2ème	couloir	peintures dégradées	moyen terme	ensemble des locaux avec peintures dégradées à considérer comme contaminés par défaut	2025
2ème	salle 212	peintures dégradées	moyen terme	ensemble des locaux avec peintures dégradées à considérer comme contaminés par défaut	2025
2ème	salle 206	peintures dégradées	moyen terme	ensemble des locaux avec peintures dégradées à considérer comme contaminés par défaut	2025
1er	salle 130	peintures dégradées	moyen terme	ensemble des locaux avec peintures dégradées à considérer comme contaminés par défaut	2025



1er	salle 129	peintures dégradées	moyen terme	ensemble des locaux avec peintures dégradées à considérer comme contaminés par défaut	2025
1er	dépôt 124	peintures dégradées	moyen terme	ensemble des locaux avec peintures dégradées à considérer comme contaminés par défaut	2025
1er	nettoyage 116	peintures dégradées	moyen terme	ensemble des locaux avec peintures dégradées à considérer comme contaminés par défaut	2025
RS	poteau béton	peintures dégradées	moyen terme	ensemble des locaux avec peintures dégradées à considérer comme contaminés par défaut	2025
RI	WC garçons	peintures dégradées	moyen terme	ensemble des locaux avec peintures dégradées à considérer comme contaminés par défaut	2025
RI	couloir gym	peintures dégradées	moyen terme	ensemble des locaux avec peintures dégradées à considérer comme contaminés par défaut	2025
RI	stockage S1	peintures dégradées	moyen terme	ensemble des locaux avec peintures dégradées à considérer comme contaminés par défaut	2025
RI	stockage S2	peintures dégradées	moyen terme	ensemble des locaux avec peintures dégradées à considérer comme contaminés par défaut	2025

Si aucun élément contenant de l'amiante pouvant contraindre une utilisation normale du bâtiment n'a été repéré, en cas de travaux il sera néanmoins obligatoire de réaliser un diagnostic avant-travaux



Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.