

ECG Henry Dunant

Tableau synthétique des résultats diagnostiquant de l'amiante

Nom de l'établissement : ECG Henry Dunant

Bureau expert : HydroGéo Conseils Sarl


Adresse de l'établissement : 20, avenue Edmond-Vaucher

Nom de l'expert : Jérôme Berthoud

Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante : 637

Date de l'expertise : février 2009 - mars 2009

Nombre de matériaux contenant de l'amiante : 36

Visa de l'expert : 

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Tout le bâtiment	Toutes les fenêtres, cadre bois et métal	Joint de fenêtre	2019	-
Sous-sol SUD	Vide sanitaire	Calorifugeage avec enduit noirâtre Métré impossible	2019	-
Sous-sol NORD	Couloir, sas abris PC, Arrosage, Dépôt 1	Calorifugeage avec enduit noirâtre env. 640 ml	2014	-
	Sas abris PC, Dépôt 1	Calorifugeage avec enduit noirâtre env. 10 ml	2019	-
	Local Energie solaire	Joint Klinger, env 50 pc.	2019	-
		Calorifugeage avec enduit noirâtre env.30 ml	2019	-
		Joint Klinger, env 70 pc.	2019	-
		Calorifugeage avec enduit noirâtre env.80 ml	2019	-
Chaufferie	Joint tresse env. 20 pc	2014	-	
Sous-sol SDG	Couloir SDG	Calorifugeage avec enduit noirâtre env. 100 ml	2014	-
	Salle 52, local SDG, Remise matériel, Galerie technique	Calorifugeage avec enduit noirâtre env. 85 ml	2014	-
	Salle 61 et 78	Joint Klinger, env 35 pc.	2019	-
Sous-sol OUEST	PC Police (Groupe de secours)	Joint Klinger, env. 4 pc.	2019	-
		Joint tresse autour du groupe de secours < 1ml	2014	-
	PC Police (local ventilation, buanderie)	Joint Klinger, env. 5 pc.	2019	-
	Parking public	Calorifugeage avec enduit noirâtre env. 50 ml	2019	-
	Remise matériel	Joint Klinger, env. 4 pc.	2019	-
PC VdG	Toutes les pièces	Sol coulé, env. 5'000 m2	2019	-
	104, 105, 114, 117, 120, 123, 126, 129, 143, 144, 150, 158, 163	Calorifugeage avec enduit noirâtre plusieurs centaines de ml	2019	-
	105	Joint Klinger, env 50 pc.	2019	-
	107	Joint tresse autour du groupe de secours env. 1 ml	2014	-
Rez Inférieur SUD	Couloir A, Salle 002T, Salle 011, Salle 012, Salle 013, Salle 017, Salle 019	Sol coulé, env. 5'000 m2	2019	-
	Gaines techniques 1 et 2	Calorifugeage avec enduit noirâtre env. 10 ml	2014	-
Rez Inférieur NORD	Couloir C	Sol coulé, env. 300 m2	2019	-
	Gaines techniques 4 et 5	Calorifugeage avec enduit noirâtre env. 20 ml	2014	-
Rez Supérieur SUD	Couloir A	Sol coulé, env. 500 m2	2019	-
	Gaines techniques 1, 2 et 3	Calorifugeage avec enduit noirâtre env. 30 ml	2014	-
Rez Supérieur NORD	Couloir B, Salle 121	Sol coulé, env. 350 m2	2019	-
	Gaines techniques Hall et Biblio	Calorifugeage avec enduit noirâtre env. 30 ml	2014	-
1e étage SUD	Couloir A, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222 et 223	Sol coulé, env. 1'500 m2	2019	-
	Gaines techniques 1, 2 et 3	Calorifugeage avec enduit noirâtre env. 30 ml	2014	-
1e étage NORD	Couloir B, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245	Sol coulé, env. 1'800 m2	2019	-
	Gaines techniques 4 et 5	Calorifugeage avec enduit noirâtre env. 20 ml	2014	-
2e étage NORD	302	Calorifugeage avec enduit noirâtre env. 10 ml	2014	-
		1 plaque en fibrociment type Ethernit	2019	-
	Gaines techniques 1 et 2	Calorifugeage avec enduit noirâtre env. 25 ml	2014	-

F = flocage
C = calorifugeage
FP = faux-plafond
FA = autres matériaux faiblement agglomérés
SOL = revêtement de sol et/ou sa colle
NFA = autres matériaux fortement agglomérés