

III. Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : DCTI-DT-UNI_Site_1109
Adresse de l'établissement : Sentier des Saules 3, 1205 Genève
Nombre de prélèvements totaux : 55
Nombre de prélèvements sans amiante : 48

Bureau expert : HSE Conseils SA
Nom de l'expert : Mélanie Boillat
Date de l'expertise : 29.10.10
Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Sous-sol	Machinerie ascenseur	Machinerie ascenseur	Octobre 2020	
Sous-sol	Machinerie ascenseur	Doublage de porte en fibrociment	Octobre 2020	
Sous-sol	Local technique, chauffage	Joints plats	Octobre 2020	
Sous-sol	Local technique, chauffage	Installations chauffage, boilers etc.	Octobre 2020	
Sous-sol	Couloir	Tableau électrique en Bakélite	Octobre 2020	
Sous-sol	Local électrique	Tableau électrique en Bakélite	Octobre 2020	
Sous-sol	FCAC Dépôt	Conduite en fibrociment	Octobre 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée	Véranda	Mastic de vitrage	Octobre 2020	
Rez-de-chaussée	Couloir donnant accès à l'extérieur	Tableau électrique en Bakélite	Octobre 2020	
1 ^{er} étage	Cage d'escalier EST	Tableau électrique en Bakélite	Octobre 2020	
1 ^{er} étage	FCAC chambre noire	Extrémité de la conduite en fibrociment	Octobre 2020	
2 ^e étage	DCTI réception	Panneau électrique en Bakélite	Octobre 2020	
2 ^e étage	WC SPI	Boiler	Octobre 2020	
2 ^e étage	Hall WC	Panneau électrique en Bakélite	Octobre 2020	
2 ^e étage	Salle de conférence SPI	Sous couche verte	Octobre 2020	
3 ^e étage	WC 1	Joints plats	Octobre 2020	
3 ^e étage	WC 3 femmes	Chauffe-eau	Octobre 2020	
3 ^e étage	WC 3 femmes	Joints plats	Octobre 2020	
3 ^e étage	Cage d'escaliers B	Joints plats	Octobre 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Combles	WC	Joint plat	Octobre 2020	
Combles	Hall	Joint plat	Octobre 2020	
Combles	Hall	Tableau électrique en bakélite	Octobre 2020	
Combles	Local nettoyage	Gaine de ventilation non démontable	Octobre 2020	
Combles	Local nettoyage	Tissu noir	Octobre 2020	
Combles	Local nettoyage	Canalisation en fibrociment	Octobre 2020	
Combles	Local nettoyage	Joint plat	Octobre 2020	
Combles	Dépôt-Archives	Panneau en fibrociment	Octobre 2020	
Combles	Dépôt-Archives	Gaine de ventilation non démontable	Octobre 2020	
Combles	Dépôt-Archives	Étanchéité bitumineuse	Octobre 2020	
Combles	Cage d'escaliers B	Machinerie ascenseur	Octobre 2020	
Combles	Cage d'escaliers B	Tableau électrique en Bakélite	Octobre 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée	Extérieur façades	Crépi beige	Octobre 2020	
Rez-de-chaussée	Extérieur	Pots de fleur en fibrociment	Octobre 2020	
Annexe Rez-de-chaussée	Extérieur façades	Crépi beige	Octobre 2020	