



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale ¹

CF: 2056

Nom de l'établissement : CO Colombières

Adresse de l'établissement: Ch, des Colombières 2

Date dernière mise à jour: 12.01.2016

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarque
REZ inf.	Fenêtres et portes façades	Joints mastic de vitrier	2019	
REZ inf.	Chaufferie, petite chaudière	Joint brûleur et porte	2014	Assaini
REZ inf.	Chaufferie, tuyau sortie petite chaudière, grosses tuyauteries	Joint alu. Avec trame tissée, tuyau sortie fumées joints des raccords des grosses tuyauteries	2014	Assaini
REZ inf.	Chaufferie, partie au droit ballon d'eau chaude	Joints d'aluminium avec trame tissée situés aux extrémités des coques d'isolation des tuyaux	2014	Assaini
REZ inf.	Salle 0011-0012-0015-023-028	Résine sol avec mortier ragréage marron nuancé	2019	
REZ Sup.	Fenêtres et portes façades	Joints mastic de vitrier	2019	
REZ Sup.	Salle 053-085-086	Résine sol avec mortier ragréage marron nuancé	2019	
REZ Sup.	Armoire technique couloir secrétariat	1 carton amianté sous luminaire	2010	Assaini
1er	Fenêtres et portes façades	Joints mastic de vitrier	2019	
1er	Salle 103 (a,b) - 109	Résine sol avec mortier ragréage marron nuancé	2019	
2ème	Fenêtres et portes façades	Joints mastic de vitrier	2019	
2ème	Salles 201,203,205,208,210,212,213,233,235,237,239,241	Résine sol avec mortier ragréage marron nuancé	2019	
3ème	Fenêtres et portes façades	Joints mastic de vitrier	2019	
3ème	Salles 303,305,316,317,318,326,327,328,329,334	Résine sol avec mortier ragréage marron nuancé	2019	
3ème	Armoire technique murale hall, face salle 329	1 plaque fibrociment, dimensions 75x55 cm	2019	
Toiture	Superstructure, machinerie ascenseur	Mâchoires freins ascenseur	2019	



Salle de Gym				
Sous-sol	PC - Couloirs, sas entrée, locaux 03 en partie arrière 04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14	Résine de sol avec mortier de ragréage gris moucheté	2020	
Sous-sol	PC - Long couloir au droit dortoir n°1 salles 05 / 15 / 02 (local eaux)	Petits cartons sous prises, fusibles, luminaires	2020	
Sous-sol	PC - Local 02 ventilation/pompes	Anciens calorifugeages aranges et verts - bitume situé sur mousse polyuréthane et sous plâtre	2020	
Sous-sol REZ sup	Ensemble des deux niveaux, fenêtres et portes extérieures et intérieures	Mastic vitrier	2020	

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.