

III. Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : Collège Calvin / Site 2058
Adresse de l'établissement : Rue Ferdinand Hodler 4, 1207 Genève
Nombre de prélèvements totaux : 54
Nombre de prélèvements sans amiante : 44

Bureau expert : HSE Conseils SA
Nom de l'expert : Mélanie Boillat / Christian Prendin
Date de l'expertise : Mars 2010
Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
3ème sous-sol	Local technique 1	Tresses métallisées	Mars 2015	
3ème sous-sol	Local technique 1	Joints plats	Mars 2020	
3ème sous-sol	Local ventilation	Joints plats	Mars 2020	
3ème sous-sol	Local ventilation	Tresses métallisées	Mars 2015	
3ème sous-sol	Local technique 2	Joints plats	Mars 2020	
2ème sous-sol supérieur	Vestiaires hommes gym 3	Calorifugeage mousse bitume	Mars 2015	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2ème sous-sol supérieur	Douches hommes gym 3	Calorifugeage mousse bitume	Mars 2015	
2ème sous-sol supérieur	Vestiaires Femmes gym 3	Calorifugeage mousse bitume	Mars 2015	
2ème sous-sol supérieur	Douches Femmes gym 3	Calorifugeage mousse bitume	Mars 2015	
2ème sous-sol supérieur	Local technique 1	Tresses métallisées	Mars 2015	
2ème sous-sol supérieur	Local technique 1	Joints plats	Mars 2020	
2ème sous-sol supérieur	Douche 1	Calorifugeage mousse bitume	Mars 2015	
2ème sous-sol supérieur	Vestiaire 1	Calorifugeage mousse bitume	Mars 2015	
2ème sous-sol supérieur	Douche 3	Calorifugeage mousse bitume	Mars 2015	
2ème sous-sol supérieur	Vestiaire 2	Calorifugeage mousse bitume	Mars 2015	
2ème sous-sol supérieur	Douche 4	Calorifugeage mousse bitume	Mars 2015	
2ème sous-sol supérieur	WC 1	Calorifugeage mousse bitume	Mars 2015	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2ème sous-sol supérieur	Local technique 2	Joints plats	Mars 2020	
2ème sous-sol supérieur	Local technique 2	Tresses métallisées	Mars 2015	
1er sous-sol	Bureau microsysteme	Plaques en fibrociment	Mars 2020	
1er sous-sol	Local technique 1	Tresses métallisées	Mars 2015	
1er sous-sol	Local technique 1	Joints plats	Mars 2020	
1er sous-sol	Local technique 2	Tresses métallisées	Mars 2015	
1er sous-sol	Local technique 2	Joints plats	Mars 2020	
1er sous-sol	Local technique 3	Tresses métallisées	Mars 2015	
1er sous-sol	Local technique 3	Joints plats	Mars 2020	
1er sous-sol	Local technique 4	Tresses métallisées	Mars 2015	
1er sous-sol	Local technique 4	Joints plats	Mars 2020	
1er sous-sol	Local technique 6	Tresses métallisées	Mars 2015	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
1er sous-sol	Local technique 6	Joints plats	Mars 2020	
1er sous-sol	Local technique 7	Joints plats	Mars 2020	
Entresol	Projection	Plaques en fibrociment	Mars 2020	
Entresol	Local de ventilation	Joints plats	Mars 2020	
Entresol	Local de ventilation n°2	Joints plats	Mars 2020	
Rez-de-chaussée	Local nettoyeurs	Plinthe beige	Mars 2020	