



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: 2066

Nom de l'établissement : Maison de la Grève

Adresse de l'établissement: Chemin des graviers 31. 1290 Versoix Date dernière mise à jour: 03.11.2021

| Etage | Lieu / Local | Description du matériau ou de l'élément | Délai d'assainissement préconisé ² | Remarques | Année du diagnostic |
|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---------------------|
| Sous-sol | Dépôt | Plaques en fibrociment porte | Long terme | Non prélevé sur avis de l'expert | 2021 |
| Sous-sol, rdc, 1er et 2ème | Dépôt technique (ex ascenseur) | Plaques fibro-ciment | Long terme | Non prélevé sur avis de l'expert | 2021 |
| Sous-sol, rdc, 1er et 2ème | Combles et toitures | Tuiles fibro-ciment | Moyen Terme | Non prélevé sur avis de l'expert | 2021 |
| RDC | Veranda | Joints de vitrages | VDI Statu QUO | Mesures d'air chaque année jusqu'à assainissement | VDI |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.