


## Annexe 5 : Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement :	Collège et école de commerce Madame De Staël	Bureau expert :	BIRD-RDS SA
Adresse de l'établissement :	Chemin de Granges-Collomb 1227 Carouge	Nom de l'expert :	Adrien Besson
Nombre de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante :	870	Date de l'expertise :	Février 2009
Nombre de matériaux contenant de l'amiante :	118	Visa de l'expert :	

Etage / Niveau	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément et quantité (nbre d'éléments, surface, etc.)	Urgence d'assainir	Remarques
+ 6	Machinerie ventilation	Joints de type Klingerit, environ 20 éléments	Long terme	
+ 5	Machinerie ventilation	Joints de type Klingerit, environ 20 éléments	Long terme	
+ 5	Machinerie ventilation	Joints de type Klingerit, environ 20 éléments	Long terme	
+ 4	Exposition (couloir)	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
+ 4	Bureau de dessin 412	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
+ 4	Local technique	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
+ 4	WC filles	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 4	WC garçons	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 4	Cage d'escalier (sud)	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
+ 4	Gaines techniques (sud)	Plaque en fibrociment sous tableau électrique, 1 élément	Long terme	
+ 3	Cage d'escalier (nord)	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
+ 3	Gaines techniques (nord)	Plaque en fibrociment sous tableau électrique, 1 élément	Long terme	
+ 3	WC filles	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 3	WC garçons	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 3	Acides 308	Plaques en carton gris sous carrelage avec enduit noir	Long terme	
+ 3	Laboratoire chimie 305	Plaques en carton gris sous carrelage avec enduit noir	Un élément en mauvais à assainir dans les 12 mois, sinon assainissement à long terme	
+ 3	Laboratoire chimie 309	Plaques en carton gris sous carrelage avec enduit noir	Long terme	
+ 3	Laboratoire chimie 310	Plaques en carton gris sous carrelage avec enduit noir	Long terme	
+ 3	Salle préparateur 304	Plaques en carton gris sous carrelage avec enduit noir	Long terme	

Etage / Niveau	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément et quantité (nbre d'éléments, surface, etc.)	Urgence d'assainir	Remarques
+ 3	Laboratoire chimie 303	Plaques en carton gris sous carrelage avec enduit noir	Long terme	
+ 3	Salle préparateur 311	Plaques en carton gris sous carrelage avec enduit noir	Long terme	
+ 3	Laboratoire chimie 312	Plaques en carton gris sous carrelage avec enduit noir	Long terme	
+ 3	Salle de cours 302	Plaques en carton gris sous carrelage avec enduit noir	Long terme	
+ 3	Local concierge	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 3	WC garçons	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 3	Cage d'escalier (ouest)	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
+ 3	Gaines techniques (ouest)	Plaque en fibrociment sous tableau électrique, 1 élément	Long terme	
+ 3	WC filles	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 3	WC garçons	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 3	Gaines techniques (sud)	Plaque en fibrociment sous tableau électrique, 1 élément	Long terme	
+ 3	Cage d'escalier (sud)	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
+ 2	Cage d'escalier (nord)	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
+ 2	Gaines techniques (nord)	Plaque en fibrociment sous tableau électrique, 1 élément	Long terme	
+ 2	WC filles	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 2	WC garçons	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 2	WC filles	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 2	Local concierge	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 2	Gaines techniques (ouest)	Plaque en fibrociment sous tableau électrique, 1 élément	Long terme	
+ 2	Cage d'escalier (ouest)	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
+ 2	Préparation 214	Plaques en carton gris sous carrelage avec enduit noir	Long terme	
+ 2	WC filles	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 2	WC garçons	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 2	Gaines techniques (sud)	Plaque en fibrociment sous tableau électrique, 1 élément	Long terme	
+ 2	Cage d'escalier (sud)	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	

Etage / Niveau	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément et quantité (nbre d'éléments, surface, etc.)	Urgence d'assainir	Remarques
+ 1	Cage d'escalier (nord)	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
+ 1	Gaines techniques (nord)	Plaque en fibrociment sous tableau électrique, 1 élément	Long terme	
+ 1	WC filles	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 1	WC garçons	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 1	Local concierge	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 1	WC garçons	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 1	Gaines techniques (ouest)	Plaque en fibrociment sous tableau électrique, 1 élément	Long terme	
+ 1	Cage d'escalier (ouest)	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
+ 1	WC garçons	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 1	WC filles	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 1	Gaines techniques (sud)	Plaque en fibrociment sous tableau électrique, 1 élément	Long terme	
+ 1	Cage d'escalier (sud)	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
+ 1	Cage d'escalier	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
+ 1	Gaines techniques	Plaque en fibrociment sous tableau électrique, 1 élément	Long terme	
+ 1	WC filles	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
+ 1	WC garçons	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
0	Cage d'escalier (nord)	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
0	Cage d'escalier (nord)	Bac à fleurs en fibrociment, 1 élément	Long terme	
0	Gaines techniques (nord)	Plaque en fibrociment sous tableau électrique, 1 élément	Long terme	
0	WC professeurs	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
0	WC professeures	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
0	Couloir	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
0	Local 010B	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 2 m2	Long terme	
0	Local polycopié 022	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 2 m2	Long terme	
0	Secrétariat 023	Revêtement de sol, sol coulé, beige, 60 m2	Long terme	

Etage / Niveau	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément et quantité (nbre d'éléments, surface, etc.)	Urgence d'assainir	Remarques
0	Secrétariat 023	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
0	WC infirmerie	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
0	Local photocopies	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
0	Gaines techniques (ouest)	Plaque en fibrociment sous tableau électrique, 1 élément	Long terme	
0	Cage d'escalier (ouest)	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
0	WC handicapés	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
0	Hall d'entrée	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
0	WC filles	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
0	WC garçons	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
0	Gaines techniques (sud)	Plaque en fibrociment sous tableau électrique, 1 élément	Long terme	
0	Cage d'escalier (sud)	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
0	Local concierge sous escalier	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
0	Cage d'escalier	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
0	Gaines techniques	Plaque en fibrociment sous tableau électrique, 1 élément	Long terme	
0	WC filles	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
0	WC garçons	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
0	Atelier soudure-peinture	Plaque de protection en fibrociment, 2 éléments	Long terme	
- 1	WC filles	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
- 1	WC garçons	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
- 1	Cage d'escalier	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
- 1	Gaines techniques	Plaque en fibrociment sous tableau électrique, 1 élément	Long terme	
- 1	Foyer	Revêtement de sol, colle de carrelage beige	Long terme	
- 1	Foyer	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
- 1	Cage d'escalier (ouest)	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
- 1	Cafétéria	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	

Etage / Niveau	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément et quantité (nbre d'éléments, surface, etc.)	Urgence d'assainir	Remarques
- 1	WC spectateurs	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 30 m2	Long terme	
- 1	Cage d'escalier	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
- 1	Loges (4 pièces)	Revêtement de murs brun, colle de carrelage, tous les murs	Long terme	
- 1	Ventilation	Joints de type Klingerit, environ 20 éléments	Long terme	
- 1	Chaufferie	Joints de type Klingerit, environ 10 éléments	Long terme	
- 1	Local technique	Joints de type Klingerit, environ 20 éléments	Long terme	
- 1	Local nourrice	Joints de type Klingerit, environ 40 éléments	Long terme	
- 2	Hall d'entrée gym SG219	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
- 2	Couloir vestiaire gym	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
- 2	Couloir salles de gym	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
- 2	Cage d'escalier SG220	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
- 2	Local matériel engins SG204	Joints de type Klingerit, environ 20 éléments	Long terme	
- 2	Bureaux des maîtres de gym SG201-202	Revêtement de murs, colle de carrelage brun, 80 m2	Long terme	
- 2	Couloir vers salle de musique	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
- 2	WC et douche musique	Revêtement de murs, colle de carrelage beige, 15 m2	Long terme	
- 2	Gaine technique	Plaque en fibrociment	Long terme	
- 2	Local ventilation	Joint klingerit sur conduits	Long terme	
- 2	WC filles	Revêtement de murs, colle de carrelage beige	Long terme	
- 2	WC garçons	Revêtement de murs, colle de carrelage beige	Long terme	
- 2	Hall d'entrée concierge	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
- 2	Cage d'escalier	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
- 2	WC local concierge	Revêtement de murs, colle de carrelage beige, 10 m2	Long terme	
- 2	Cage d'escalier	Plinthe, colle de carrelage	Long terme	
- 2	Local gaz SS217	Pot de fleur en fibrociment	Long terme	