

### III. Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

Nom de l'établissement : Station botanique de Lullier  
Adresse de l'établissement : Chemin des Embrouchis 10, 1254 Jussy  
Nombre de prélèvements totaux : 21  
Nombre de prélèvements sans amiante : 13

Bureau expert : HSE Conseils SA  
Nom de l'expert : Christian Prendin  
Date de l'expertise : 15 juin 2010  
Visa de l'expert :



Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée	B	Revêtement de sol coulé beige	Juin 2020	
Rez-de-chaussée	B	Peinture sous évier	Juin 2020	
Rez-de-chaussée	B	Fibrociment	Juin 2020	
Rez-de-chaussée	Entrée	Revêtement de sol coulé beige	Juin 2020	
Rez-de-chaussée	Corridor	Revêtement de sol coulé beige	Juin 2020	
Rez-de-chaussée	Local 001	Revêtement de sol coulé beige	Juin 2020	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
Rez-de-chaussée	Local 002	Revêtement de sol coulé beige	Juin 2020	
Rez-de-chaussée	A 003	Revêtement de sol coulé beige	Juin 2020	
Rez-de-chaussée	A 010	Revêtement de sol coulé beige	Juin 2020	
1er étage	Local 011	Bac en fibrociment	Juin 2020	
1er étage	Pièce principale	Carton anti-feu	Juin 2015	
1er étage	Centrale ventilation	Carton anti-feu	Juin 2015	
1er étage	Dépôt	Carton anti-feu	Juin 2015	
1er étage	Hall	Revêtement de sol coulé beige	Juin 2020	
1er étage	Labo 5	Revêtement de sol coulé beige	Juin 2020	
1er étage	Labo 4	Revêtement de sol coulé beige	Juin 2020	
1er étage	Labo 3	Revêtement de sol coulé beige	Juin 2020	
2ème étage	Vide sous toiture	Carton anti-feu	Juin 2015	

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé	Remarque
2ème étage	Vide sous toiture	Machinerie ascenseur	Juin 2020	
Extérieur	Serres 020-024	Bac en fibrociment	Juin 2020	
Extérieur	Autour du bâtiment	Bac à fleurs en fibrociment	Juin 2020	
Extérieur	Autour du bâtiment	Bordure ondulée en fibrociment	Juin 2020	