



### Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale<sup>1</sup>

CF: 3049

Nom de l'établissement : UNI Seujet - Bibliothèque

Adresse de l'établissement: Quai du Seujet 12-14

Date dernière mise à jour: 16.10.2017

| Etage | Lieu / Local               | Description du matériau ou de l'élément  | Délai d'assainissement préconisé <sup>2</sup> | Remarque   |
|-------|----------------------------|--|---|--|
| E1    | 211 - L. Tech. Ventilation | Blocs de ventilation   | 2011  | VDI Status Quo 15.11.2016<br>En fonctionnement, contient de l'amiante par défaut |
| E1    | 211 - L. Tech. Ventilation | Calorifugeage / jaquette tôle aluminium Isoxal®                                  | 2019  | Nécessite un sondage destructif, contient de l'amiante par défaut                |
| E1    | 211 - L. Tech. Ventilation | Porte coupe feu  | 2019  | Non démontable, contient de l'amiante par défaut                                 |
| E1    | 212 – L. Tech. Ventilation | Blocs de ventilation   | 2011  | VDI Status Quo 15.11.2016<br>En fonctionnement, contient de l'amiante par défaut |
| E1    | 212 – L. Tech. Ventilation | Calorifugeage / jaquette tôle aluminium Isoxal®                                  | 2019  | Nécessite un sondage destructif, contient de l'amiante par défaut                |
| E1    | 212 – L. Tech. Ventilation | Porte coupe feu  | 2019  | Non démontable, contient de l'amiante par défaut                                 |
| E1    | 214A - sortie secourt      | Paroi coupe feu / passage chemin de câble et conduite / couleur rouge / 7 unités | 2019  | Dans les armoires de la cage d'escalier  |
| E1    | 214A - sortie secourt      | Porte coupe feu  | 2019  | Non démontable, contient de l'amiante par défaut                                 |
| E1    | 214B - sortie secourt      | Porte coupe feu  | 2019  | Contient de l'amiante par défaut   |
| E1    | 215 - ascenseur            | Portes palières ascenseur  | 2019  | Contient de l'amiante par défaut   |
| E2    | 310 - dépôt                | Joint plat / id. 310-05.a / 3 unités   | 2019  | Contient de l'amiante par défaut   |
| E2    | 310 - dépôt                | Joint plat / id. 310-05.a / 3 unités   | 2019  | Contient de l'amiante par défaut   |
| E2    | 310 - dépôt                | Joint plat / type Klinger® / bride et vanne / conduite métallique / 6 unités     | 2019  | Non démontable, contient de l'amiante par défaut                                 |
| E2    | 310 - dépôt                | Paroi coupe feu / passage chemin de câble / couleur rouge                        | 2019  | Non prélevé, implique la détérioration de la protection incendie                 |
| E2    | 311A - sortie secourt      | Paroi coupe feu / passage chemin de câble et conduite / couleur rouge / 4 unités | 2019  | Dans les armoires de la cage d'escalier  |
| E2    | 311A - sortie secourt      | Porte coupe feu  | 2019  | Non démontable, contient de l'amiante par défaut                                 |
| E2    | 311B - sortie secourt      | Porte coupe feu  | 2019  | Contient de l'amiante par défaut   |
| E2    | 312 - ascenseur            | Portes palières ascenseur  | 2019  | Plafond cage ascenseur béton   |



|    |                       |   |      |  |
|----|-----------------------|---|------|--|
| ES | 110 - dépôt           | Joint plat / type Klinger® / bride et vanne / conduite métallique / 36 unités                       | 2019 | Non démontable, contient de l'amiante par défaut                                 |
| ES | 110 - dépôt           | Paroi coupe feu / passage chemin de câble / couleur rouge /   | 2019 | Non prélevé, implique la détérioration de la protection incendie                 |
| ES | 111 - dépôt           | Clapet coupe feu / sur conduit de ventilation en acier galvanisé / section rectangulaire / 3 unités | 2011 | VDI Status Quo 15.11.2016<br>En fonctionnement, contient de l'amiante par défaut |
| ES | 111 - dépôt           | Clapet coupe feu / sur conduit de ventilation en acier galvanisé / section rectangulaire / 4 unités | 2011 | VDI Status Quo 15.11.2016<br>En fonctionnement, contient de l'amiante par défaut |
| ES | 112A - sortie secourt | Paroi coupe feu / passage chemin de câble et conduite / couleur rouge / 7 unités                    | 2019 | Dans les armoires de la cage d'escalier  |
| ES | 112A - sortie secourt | Porte coupe feu   | 2019 | Non démontable, contient de l'amiante par défaut                                 |
| ES | 112B - sortie secourt | Porte coupe feu   | 2019 | Plafond béton, sol béton, parois béton   |
| ES | 113 - ascenseur       | Portes palières ascenseur   | 2019 | Non démontable, contient de l'amiante par défaut                                 |
| RC | 001 - bureau          | Mastic de fenêtre / double vitrage / cadre en bois  | 2019 | Non prélever, risque de bris de fenêtre. Contient de l'amiante par défaut        |
| RC | 004 - bureau          | Mastic de fenêtre / double vitrage / cadre en bois  | 2019 | Non prélever, risque de bris de fenêtre. Contient de l'amiante par défaut        |
| RC | 005A - dégagement     | Sol coulé / gris  | 2019 | Parois béton/maçonnerie  |
| RC | 005B - garage         | Blocs de ventilation / 2 unités   | 2011 | VDI Status Quo 15.11.2016<br>En fonctionnement, contient de l'amiante par défaut |
| RC | 005B - garage         | Mastic de fenêtre / double vitrage / cadre en bois / id. bureaux                                    | 2019 | Non prélever, risque de bris de fenêtre. Contient de l'amiante par défaut        |
| RC | 005B - garage         | Paroi coupe feu / passage chemin de câble / couleur rouge / 6 unités                                | 2019 | Non prélevé, implique la détérioration de la protection incendie                 |
| RC | 005B - garage         | Sol coulé / gris / id. à 005A-02  | 2019 | Échantillon composite local 005A et 005B   |
| RC | 010 - dépôt           | Paroi coupe feu / passage chemin de câble / couleur rouge   | 2019 | Plafond béton, parois béton/maçonnerie, revêtement de sol moquette               |
| RC | 010A - dépôt          | Paroi coupe feu / passage gaine de ventilation / couleur rouge                                      | 2019 | Plafond béton, parois béton ou cloison bois, revêtement de sol moquette          |
| RC | 013A - sortie secourt | Paroi coupe feu / passage chemin de câble et conduite / couleur rouge / 4 unités                    | 2019 | Dans les armoires de la cage d'escalier  |
| RC | 013A - sortie secourt | Porte coupe feu   | 2019 | Contient de l'amiante par défaut   |
| RC | 013B - sortie secourt | Porte coupe feu   | 2019 | Plafond béton, sol béton, parois béton   |
| RC | 014 - ascenseur       | Portes palières ascenseur   | 2019 | Non démontable, contient de l'amiante par défaut                                 |
| SS | S10 - dépôt           | Clapet coupe feu / sur conduit de ventilation en acier galvanisé / section rectangulaire            | 2011 | VDI Status Quo 15.11.2016<br>En fonctionnement, contient de l'amiante par défaut |
| SS | S10 - dépôt           | Paroi coupe feu / passage chemin de câble / couleur rouge   | 2019 | Non prélevé, implique la détérioration de la protection incendie                 |
| SS | S11 - S.I.G.          | Paroi coupe feu / passage chemin de câble / couleur rouge   | 2019 | Non prélevé, implique la détérioration de la protection incendie                 |



|    |                       |  |      |  |
|----|-----------------------|--|------|--|
| SS | S11 - S.I.G.          | Porte coupe feu  | 2019 | Non démontable contient de l'amiante par défaut                                  |
| SS | S12 - ASC.            | Mâchoire de freins / machine ascenseur   | 2019 | Non démontable contient de l'amiante par défaut                                  |
| SS | S12 - ASC.            | Paroi coupe feu / passage chemin de câble / couleur rouge                        | 2019 | Plafond béton, chape, parois béton   |
| SS | S12 - ASC.            | Porte coupe feu  | 2019 | Modèle id. dans tout le bâtiment   |
| SS | S13A - sortie secourt | Paroi coupe feu / passage chemin de câble et conduite / couleur rouge / 4 unités | 2019 | Dans les armoires de la cage d'escalier  |
| SS | S13A - sortie secourt | Porte coupe feu  | 2019 | Non démontable, contient de l'amiante par défaut. Plafond, parois et sol béton   |
| SS | S13B - sortie secourt | Porte coupe feu  | 2019 | Contient de l'amiante par défaut   |
| SS | S14 - ascenseur       | Portes palières ascenseur  | 2019 | Non démontable, contient de l'amiante par défaut. Cage - ascenseur, parois béton |
| SS | S14 - ascenseur       | Revêtement ext. cabine / type plâtre projeté                                     | 2019 | Non accessible, contient de l'amiante par défaut                                 |
|    |                       |  |      |  |
|    |                       |  |      |  |
|    |                       |  |      |  |
|    |                       |  |      |  |
|    |                       |  |      |  |
|    |                       |  |      |  |
|    |                       |  |      |  |

<sup>1</sup> Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

<sup>2</sup> Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (STEB). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.