



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

¹ Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

CF: 2046

Nom de l'établissement : Cepta Ternier

Adresse de l'établissement: Chemin Gérard-de-ternier 18, 1213 Petit-Année du diagnostic : 2021

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ¹	Remarques	échéances
BAT B 6ème, 2ème, rez supérieur, rez inférieur	Gaines techniques verticales BT, Ventilation BT01, Ventilation BT02, B 222 - Ventilation, BRS 6 Ventilation, BRI - Nettoyage, BR6a Salle des maîtres, BR7 Salle de conférence.	Calorifugeage en plâtre, peinture rouge et résidus	Court terme	B	2022
BAT B 6ème, 2ème, rez supérieur	Ventilation BT02, B 222 - Ventilation, BRS 6 Ventilation	Bouchons de calorifugeage en plâtre, peinture rouge	Court terme	B	2022
BAT B 6ème, 4ème, 3ème, 2ème, 1er, rez supérieur.	Local de machinerie BT, B 418 - armoire technique, B 422 - Ventilation, Dégagement B03, B 318 - armoire technique, B 322 - Ventilation, Dégagement B02, B 218 -	Calorifugeage en plâtre, peinture verte et résidus	Court terme	B	2022
BAT B 2ème, rez-inférieur	Dégagement B02, B 218 - armoire technique, BRI - armoire technique, BRI - Nettoyage	Bouchons de calorifugeage en plâtre, peinture verte	Court terme	B	2022
Rez-supérieur BAT A	Dépôt 01 ARS	Peinture blanche		A	2022
Rez-supérieur BAT A	Accès poulies	Gaine en fibrociment carrée	Long terme	A	2031
Rez-supérieur BAT A	Cabines Proj. R8B + R8C	Plaque en fibrociment, Porte	Long terme	A	2031
Rez-supérieur BAT A	Cabines Proj. R8B + R8C	Calorifugeage en plâtre, peinture verte et résidus	Court terme	A	2022
BAT B 6ème, 2ème, rez supérieur, rez inférieur	Gaines techniques verticales BT, Ventilation BT01, Ventilation BT02, B 222 - Ventilation, BRS 6 Ventilation, BRI - Nettoyage, BR6a Salle des maîtres, BR7 Salle de conférence.	Calorifugeage en plâtre, peinture verte et résidus	Court terme	B	2022
BAT B 6ème, 2ème, rez supérieur	Ventilation BT02, B 222 - Ventilation, BRS 6 Ventilation	Bouchons de calorifugeage en plâtre, peinture rouge	Court terme	B	2022
Rez inférieur 6ème 5ème, 4ème, 3ème, 2ème, 1er	Extérieurs B, Ventilation BT01, Dégagement B05 - armoires techniques, D 522 - Ventilation, Dégagement B04 - armoires techniques, Dégagement B03 - armoires	Calorifugeage en plâtre, peinture grise	Court terme	B	2022
5ème étage	Dégagement B05 - armoires techniques B	Gaine en fibrociment carrée	Long terme	B	2031



5ème étage	Dégagement B05 - armoires techniques B	Conduites en fibrociment ronde	Long terme	B	2031
5ème étage	B 251 - WC	Plaques en bakélite, parois de séparation	Long terme	B	2031
4ème étage	Dégagement B04 - armoires techniques B 408	Gaine en fibrociment carrée	Long terme	B	2031
4ème étage	Dégagement B04 - armoires techniques B 409	Conduite en fibrociment ronde	Long terme	B	2031
4ème étage	B 421 WC	Plaques en bakélite, parois de séparation	Long terme	B	2031
3ème étage	Dégagement V03 . Armoires techniques B307	Gaine en fibrociment carrée	Long terme	B	2031
3ème étage	Dégagement V03 . Armoires techniques B308	Conduite en fibrociment ronde	Long terme	B	2031
3ème étage	B321 WC	Plaques en bakélite, parois de séparation	Long terme	B	2031
2ème étage	Dégagement B02	Conduite en fibrociment ronde horizontale	Long terme	B	2031
2ème étage	Dégagement B02 - armoires techniques B 307	Gaine en fibrociment carrée	Long terme	B	2031
2ème étage	Dégagement B02 - armoires techniques B 307	Conduite en fibrociment ronde	Long terme	B	2031
2ème étage	Dégagement B02 - armoires techniques B 307	Conduite en fibrociment ronde horizontale	Long terme	B	2031
2ème étage	B 221 WC	Plaques en bakélite, parois de séparation	Long terme	B	2031
2ème étage	Atelier B208	Conduite en fibrociment ronde horizontale	Long terme	B	2031
1er étage	Dégagement B01 - armoires techniques B109	Gaine en fibrociment carrée	Long terme	B	2031
1er étage	B121 WC	Plaques en bakélite, parois de séparation	Long terme	B	2031
Rez supérieur	BRS4 -Bibliothèque	Faux-plafonds blanc rectangulaires ancien	Court terme	B	2022



Rez inférieur	Economat BR21	Plaques en fibrociment au dessus des vitrages	Long terme	B	2031
Rez inférieur	Couloir	Plaques en fibrociment poteau peint en bleu	Long terme	B	2031
Rez inférieur	BR10 Bureau	Plaques en fibrociment poteau peint en bleu	Long terme	B	2031
Rez inférieur	Economat BR21	Plaques en fibrociment poteau	Long terme	B	2031
Rez inférieur	Economat BR21a	Plaques de fibrociment au dessus des vitrages	Long terme	B	2031
6ème étage rez supérieur rez inférieur	Gaines techniques verticales CT, Ventilation CT02, CRS 4 Nettoyage, Dépôt CRI	Calorifugeage en plâtre, peinture rouge	Court terme	C	2022
6ème étage rez supérieur rez inférieur	Gaines techniques verticales CT, Ventilation CT01, Local de machinerie CT, CRS 4 Nettoyage, Dépôt CRI	Calorifugeage en plâtre, peinture violette	Court terme	C	2022
6ème étage rez supérieur	Ventilation CT02, CRS 4 Nettoyage	Bouchons de calorifugeage en plâtre, peinture rouge	Court terme	C	2022
6ème étage, Rez supérieur, Rez- inférieur	Local de machinerie CT, Armoire technique Accueil CRS, Dépôt CRI	Calorifugeage en plâtre, peinture verte	Court terme	C	2022
6ème étage, rez supérieur	Local de machinerie CT, Armoire technique Accueil CRS	Bouchons de calorifugeage en plâtre, peinture verte	Court terme	C	2022
6ème étage	Local de machinerie CT	Bouchons de calorifugeage en plâtre, peinture violette	Court terme	C	2022
5ème étage	Dégaement C05 - armoires techniques B 508	Gaine en fibrociment carrée	Long terme	C	2031
5ème étage	C251 WC	Plaques en fibrociment parois de séparation	Long terme	C	2031
5ème étage	C522 Ventilation	Résidus de calorifugeage en plâtre et laine dans le mur	Court terme	C	2022
5ème étage	C 516 Dépôt	Peinture blanche	-	C	2022
4ème étage	Dégagement C04 - armoires techniques C407	Gaine en fibrociment carrée	Long terme	C	2031
4ème étage	C421 WC	Plaques en fibrociment parois de séparation	Long terme	C	2031



3ème étage	Dégagement C03 - armoires techniques c308	Gaine en fibrociment carrée	Long terme	C	2031
3ème étage	C318 WC	Plaques en fibrociment parois de séparation	Long terme	C	2031
2ème étage	Dégagement C02 - armoires techniques C206	Gaine en fibrociment carrée	Long terme	C	2031
2ème étage	C218 WC	Plaques en fibrociment parois de séparation	Long terme	C	2031
1er étage	C115 WC	Plaques en fibrociment parois de séparation	Long terme	C	2031
Rez supérieur, rez inférieur	Armoire technique Accueil CRS, CRS 4 Nettoyage, Dépôt CRI, Extérieurs C	Calorifugeage en plâtre, peinture grise	Court terme	C	2022
6ème étage, rez supérieur, rez inférieur	Gaines techniques verticales DT, Ventilation DT02, DRS 4 Nettoyage, Nettoyage DRI	Calorifugeage en plâtre, peinture rouge	Court terme	D	2022
6ème étage, Rez supérieur, Rez- inférieur	Ventilation DT01 Local de machinerie DT, DRS 4 Nettoyage, Nettoyage DRI	Calorifugeage en plâtre, peinture violette	Court terme	D	2022
6ème étage	Ventilation DT01	Bouchons de calorifugeage en plâtre, peinture violette	Court terme	D	2022
6ème étage, Rez supérieur, Rez- inférieur	Ventilation DT01, Local de machinerie DT, Armoire technique Bureau DRS001, Dépôt DRI02, Nettoyage DRI	Calorifugeage en plâtre, peinture verte	Court terme	D	2022
6ème étage, Rezinférieur	Ventilation DT01, Nettoyage DRI	Bouchons de calorifugeage en plâtre, peinture verte	Court terme	D	2022
6ème étage, Rez supérieur	Ventilation DT02, DRS 4 Nettoyage	Bouchons de calorifugeage en plâtre, peinture rouge	Court terme	D	2022
6ème étage	Toiture DT	Plaques et éléments en fibrociment, sortie de conduit de ventilation	Long terme	D	2031
6ème étage	Terrasse	Pots de fleurs en fibrociment	Long terme	D	2031
5ème étage	D516 WC	Plaques en fibrociment parois de séparation	Long terme	D	2031
4ème étage	D416 WC	Plaques en fibrociment parois de séparation	Long terme	D	2031
4ème étage	D404 Dépôt	Peinture blanche	Dégradés	D	2022



3ème étage	D315 WC	Plaques en fibrociment parois de séparation	Long terme	D	2031
3ème étage	D 304 Bureau	Peinture blanche	Dégradés	D	2022
3ème étage	D312A + 312B Bureau	Peinture blanche	Dégradés	D	2022
2ème étage	D215 WC	Plaques en fibrociment parois de séparation	Long terme	D	2031
1er étage	D120 WC	Plaques en fibrociment parois de séparation	Long terme	D	2031
Rez supérieur, Rezinférieur	Armoire technique Bureau DRS001, DRS 4 Nettoyage, Nettoyage DRI, Extérieurs D	Calorifugeage en plâtre, peinture grise	Court terme	D	2022
Rez-inférieur	Dépôt R.I.1, Labo R51B, WC R51B, Local examen ER21E, Labo ER21E, Atelier ER21E, Dégagement ER48, Dégagement R52, Vestiaire R52B, Vestiaire R53A, Atelier Magasin ER22B, Atelier ER7	Calorifugeage en plâtre, peinture rouge	Court terme	e	2022
Rez-inférieur	Atelier ER1, Bureau ER1B Polissage Giclage ER2, Magasin Affutage ER3 + ER4, Atelier 1, Atelier 2, Atelier	Calorifugeage en plâtre, peinture rouge	Court terme	e	2022
Rez-inférieur	Dépôt R.I.1, Bureau R.I.1, Dégagement ER48, Dégagement R52, SAS R51, Labo R51B, Atelier R7B, Bureau R71A, Bureau R48, Dépôt R50, Cafeteria R49A + R49B,	Calorifugeage en plâtre, peinture verte	Court terme	e	2022
Rez-inférieur	Dégagement ER48, Atelier E4 R44	Bouchons de calorifugeage en plâtre, peinture verte	Court terme	e	2022
Rez-inférieur	Dégagement ER48	Carton sur plombs en céramique	Court terme	e	2022
Rez-inférieur	Atelier E4 R44	Plaque coupe-feu en fibrociment (derrière gaine de ventilation)	Long terme	e	2031
Rez-inférieur	Bureau ER42	Plaque en bakélite	Long terme	e	2031
Rez-inférieur	Bureau ER104	Plaque en fibrociment	Long terme	e	2031
Rez-inférieur	Atelier ER7	Carton	Court terme	e	2022
Rez-inférieur	Atelier ER7	Plaque en fibrociment	Long terme	e	2031
Rez-inférieur	Atelier ER1	Carton	Court terme	e	2022



Rez-inférieur	Atelier ER1	Plaque en fibrociment	Long terme	e	2031
Rez-inférieur	Dégagement ER7	Plaque en fibrociment	Long terme	e	2031
Rez-inférieur	Atelier ER24	Plaque en fibrociment	Long terme	e	2031
1er sous-sol	Rampe Couloir, Couloir ESS03, Serruriers Compresseurs ESS03, Dépôt ESS 01A, Sanitaire ESS02, Atelier ESS 04, Menuiserie Charpente ESS 06 + ESS 05 C,	Calorifugeage en plâtre, peinture rouge	Court terme	e	2022
1e sous-sol	Vestiaire C011 + Douches, Dépôt BSS 14, Dépôt BSS 15, Centrale Sanitaire BSS 7, Ventilation D020, Local Vannes, , Local technique D 17B, Salle de Musculation,	Calorifugeage en plâtre, peinture rouge	Court terme	e	2022
1er sous-sol	Rampe Couloir, Couloir ESS03, Dépôt ESS 01A, Sanitaire ESS02, Atelier ESS 04, Menuiserie Charpente ESS 06 + ESS 05 C, Mezzanine ESS 07, Local de démonstration	Calorifugeage en plâtre, peinture verte	Court terme	e	2022
1er sous-sol	Salle de cours ESS 10B	Plaque en fibrociment	Long terme	e	2031
1er sous-sol	Local Désinfection	Parois de séparation en plaques de fibrociment	Long terme	e	2031
1er sous-sol	Local Eléctrique C07	Cartons sur plombs électriques	Court terme	e	2022
1er sous-sol	Sanitaires Abri PC 2	Plaques de séparation en bakélite	Long terme	e	2031
1er sous-sol	Sanitaires Abri PC 3	Plaques de séparation en fibrociment	Long terme	e	2031
1er sous-sol	Studio AV SIS Central Alarme	Faux-plafonds blanc lisse	Court terme	e	2022
1er sous-sol	Dépôt Economat et informatique	Faux-plafonds blanc lisse	Court terme	e	2022
1er sous-sol	Dépôt BSS 14, Ventilation D020, Local Technique D 06, Local Vannes, Dépôt D012, Ventilation BSS 10	Calorifugeage en plâtre, peinture violette	Court terme	e	2022
1er sous-sol	Dépôt BSS 15	Cartons sur plombs électriques	Court terme	e	2022
1er sous-sol	Batteries 02A	Canal en fibrociment	Long terme	e	2031
1er sous-sol	Vestiaires 014A + Douches + WC	Carton, sous un luminaire du WC	Court terme	e	2022



1er sous-sol	Vestiaires 013A + Douches + WC	Carton, sous un luminaire du WC	Court terme	e	2022
1er sous-sol	Vestiaires 010A	Carton sur plombs électrique	Court terme	e	2022
1er sous-sol	Dépôt D012	Carton sur plombs électriques	Court terme	e	2022
1er sous-sol	Halle Maçons, Centrale Sanitaire BSS 7, Sortie de secours G019A, Couloir G01, Dépôt 06A, Dépôt D010, Dépôt D012, Couloir	Calorifugeage en plâtre, peinture grise	Court terme	e	2022

Si aucun élément contenant de l'amiante pouvant contraindre une utilisation normale du bâtiment n'a été repéré, en cas de travaux il sera néanmoins obligatoire de réaliser un diagnostic avant-travaux



Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.