



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: 5712

Nom de l'établissement : Foyer Caravelle

Adresse de l'établissement: Rue de l'aubépine 19 - 1205 Genève

Année du diagnostic : 2023

Etage	Lieu / Local	Description du matériau ou de l'élément	Délai d'assainissement préconisé ²	Remarques	Échéance
1er sous-sol	Technique 1	conduit sur fibrociment	Long terme		2033
RDC	Placards Balais	Carton amiante	moyen terme		2028
2/3ème étage	Combles et escalier combles	Carton amiante	moyen terme		2028
Rdc	Extérieur	Jardinières fibres-ciment	Long terme		2033

¹ Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.

² Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.