

Points clés:

• Actualités épidémiologiques :

- On remarque une petite augmentation de la circulation du SARS-COV-2, alors que la grippe et le RSV sont au niveau d'entre-saison.
- Par ailleurs, les données suisses de mortalité toutes causes montrent un excès de quelques centaines de décès faisant suite aux vagues de chaleur de cet été.
- Enfin, le point est fait sur le nombre de cas d'arboviroses (dengue et chikungunya) survenu cet été à Genève. Aucun cas de transmission sur sol genevois n'a été détecté à ce jour.

Actualités épidémiologiques

- | | |
|--|---|
| • <u>Virus respiratoires</u> | 2 |
| • <u>Surmortalité estivale</u> | 2 |
| • <u>Arboviroses et moustique tigre : point de situation</u> | 3 |

<u>Sources et ressources</u>	4
------------------------------	---

Ce document

- **est destiné** aux partenaires du réseau de santé, aux politiques, aux médias ainsi qu'au grand public;
- **sert de référence genevoise** sur
 - la situation épidémiologique à Genève
 - les recommandations sanitaires cantonales et fédérales
 - les maladies transmissibles
 - des informations générales de santé et de santé publique;
- paraît **chaque premier jeudi du mois** et est disponible en ligne; en cas d'alerte épidémiologique urgente à communiquer dans l'intervalle, une information est envoyée à la liste de diffusion;
- peut être reçu directement en s'**inscrivant** à Inscription à l'EpiScope.

Sept. 2026
Genève
SMC

Virus respiratoires

SITUATION ACTUELLE

Si la transmission des virus **influenza** et du **RSV** est toujours à un **niveau d'entre-saison** (soit quasi absente), **la charge virale du SARS-CoV-2 augmente légèrement dans les eaux usées** suisses ainsi que dans certains pays européens. Même si cette charge virale se situe à un niveau faible, elle est à suivre, car une intensification de la transmission du SARS-CoV-2 s'était produite à la même période l'année passée.

Les hospitalisations de patients COVID-19 positifs ont aussi légèrement augmenté en août aux HUG, tout en restant à des valeurs basses (soit un maximum de 8 patients en cours d'hospitalisation par jour).

NOUVEAUX VIRUS SURVEILLÉS DANS LES EAUX USÉES

Des données provenant des eaux usées suisses sont également publiées à des fins de recherche sur trois virus respiratoires supplémentaires : le métapneumovirus humain, le parainfluenza et le parvovirus B19. La phase pilote est consultable sur : [Eawag](https://www.eawag.ch).

Surmortalité estivale


Le suivi des décès hebdomadaires au niveau national permet d'identifier les périodes à mortalité supérieure aux valeurs attendues (courbe supérieure au seuil grisé, en rouge ci-contre).

Les données en Suisse ont suivi les mêmes tendances qu'au niveau européen, soit une **surmortalité notée chez les personnes de 65 ans et plus** fin juin / début juillet, ainsi que début à mi-août 2026.

SURMORTALITÉ EN ÉTÉ

Depuis 2020, les périodes de surmortalité ont coïncidé avec les périodes de fortes transmission du SARS-CoV-2 et/ou de la grippe.

Cette année, une surmortalité est **exceptionnellement notée en Suisse en été** (période habituelle de basse mortalité) sans circulation particulière de virus, mais **suivant immédiatement les principales vagues de chaleur** (voir cercle rouge).



DÉCÈS EN EXCÈS

Ainsi, chez les 65 ans et plus, **315 décès** en excès ont été dénombrés fin juin / début juillet en Suisse, et **307 décès** en excès l'ont été début à mi-août (chiffres provisoires).

A noter qu'exceptionnellement **44 décès** en excès ont aussi été notés chez les moins de 65 ans durant la semaine du 9 au 16 août (chiffres provisoires également).

Sept. 2026
Genève
SMC

Arboviroses et moustique tigre : point de situation

Le moustique tigre (*Aedes albopictus*) est désormais présent dans 34 communes du canton de Genève et continue sa progression. **Vecteur de la dengue, du chikungunya et du zika**, sa présence sur le territoire peut entraîner une transmission locale de ces infections durant la période d'activité du moustique, soit de mai à octobre. Le SMC assure donc une surveillance active des arboviroses durant cette période.

EN 2026 À GENÈVE

En 2026, le **nombre de cas importés** semble diminuer par rapport à 2025 et 2024. En effet, les épidémies mondiales sont moins actives que les années précédentes, mais la situation reste évolutive. Ainsi 13 cas de dengue, 6 cas de chikungunya et 1 cas de zika ont été déclarés chez des résidents genevois (au 25.08), contre respectivement 23, 12 et 0 cas en 2025.



PAS DE TRANSMISSION AUTOCHTONE DÉTECTÉE

Cette année, **depuis le début de la saison des moustiques**, 9 cas ont été déclarés chez des résidents genevois (8 dengue et 1 chikungunya). Les pays d'exposition de la dengue étaient le Brésil, l'Inde et le Bangladesh et Cuba, alors que le chikungunya a été acquis en Afrique (voir graphiques). 4 cas supplémentaires de dengue ont été investigués chez des personnes non résidentes mais présentes dans le canton durant leur phase virémique. Le nombre de cas est susceptible d'augmenter ces prochaines semaines avec les retours de vacances.

À ce jour, **aucun cas de transmission autochtone de dengue, de chikungunya ou de zika n'a été rapporté en Suisse, y compris à Genève.**

Plus d'infos

- [Pas de moustique tigre chez moi | ge.ch](#)
- [Episcopes septembre 2025, alerte CDZ](#)
- [Episcopes mai 2025, info pour les professionnels.les](#)
- [Episcopes juin 2026](#)



Informations pour les professionnels de la santé

En tant que médecins de premiers recours, **vous représentez le premier maillon pour prévenir une transmission autochtone durant la période critique (mai à octobre) :**

- Détecter précocement un cas, c'est pouvoir interrompre une chaîne de transmission.
 - Devant toute fièvre au retour d'une zone d'endémie (y.c. compris en Europe), pensez à une arbovirose (dengue, chikungunya...).
 - En période d'activité du moustique tigre, **pensez-y aussi chez un patient sans voyage récent.**
 - **Recommandez à vos patients de se protéger contre les piqûres de moustiques** dès la suspicion d'une arbovirose de mai à octobre, afin d'éviter qu'un moustique local ne s'infecte en les piquant.
- Déclarer rapidement (**dans les 24h**) au SMC dès la confirmation du cas afin de permettre une intervention rapide de lutte antivectorielle si un risque est avéré.
 - [Formulaire de déclaration](#), OFSP
 - Transmission au SMC : maladies.transmissibles@etat.ge.ch
- **Informez vos patients** de la nécessité de protection contre les piqûres pendant 14 jours au retour d'une zone à risque, et soyez ainsi un relai important des mesures de lutte antivectorielle ([lien téléchargement affiche](#))

Sept. 2026
Genève
SMC

Sources et ressources

Surveillance des virus circulant

- Charge virale dans les eaux usées : [Eawag](#)

Mortalité toutes causes

- [OFS I décès hebdomadaires en Suisse](#)

Moustiques tigres et arboviroses

- [Pas de moustique tigre chez moi | ge.ch](#)
- [Episcope septembre 2025 alerte CDZ](#)
- [Episcope mai 2025 info pour les professionnel.les](#)
- [Episcope juin 2026](#)

EpiScope

Equipe de rédaction: secteur maladies transmissibles et réponse sanitaire, SMC, OCS.

Remerciements à l'OCAN (DT) pour leur collaboration.

Sources: HUG, OFSP, SMC, Institut Fédéral Suisse des Sciences et Technologies de l'Eau (Eawag), ECDC, OFS.

Numéros précédents: [ge.ch](#)

Vous désirez recevoir directement l'EpiScope: inscrivez-vous en ligne en cliquant sur [Inscription à l'EpiScope](#)

➤ Prochaine parution de l'EpiScope: jeudi 1^{er} octobre 2026.