

FICHE TECHNIQUE N°9

DOUBLAGE

Placoplâtre, carreau de plâtre, etc.

Introduction

- Le doublage est une des méthodes de recouvrement. Le produit de doublage est généralement rigide
- Le retrait total des supports contenant du plomb n'est pas nécessaire. Le doublage peut-être directement collé sur le support en question
- Des précautions peuvent être nécessaires lors d'interventions ultérieures sur la surface doublée, lorsque des émissions de poussières de peintures au plomb sont attendues

Risques

Liés au décapage mécanique

- Expositions à des poussières contenant du plomb
- Contamination de l'environnement suite à un mauvais traitement des déchets spéciaux

Remarque

- En cas de retrait de la peinture au préalable, consulter la fiche technique correspondante

Préparation

Aménagement et utilisation de locaux pour les intervenants

- Évacuation des éléments mobiles de la zone de travail afin d'éviter la contamination

- Protection des éléments fixes avec un film polyane 200 µm
- Double couche du film polyane 200 µm pour la protection du sol

EPI et EPC



Equipements de protection individuelle (EPI)

Pas de précautions particulières concernant le plomb

EPI lors de travaux de doublage

- Gants à résistance mécanique (norme en 388)



- Masque à poussières FFP3



- Tenue de travail adaptée
- Chaussures de sécurité type S3

Equipements de protection collective (EPC)

(lors de travaux de doublage)

- Film polyane pour la protection de la zone de travail
-

- Matériaux de protection divers à la suite de travaux de peintures
- Aspirateur de classe H (norme IEC 60335-2-69) équipé d'un filtre H13 (norme EN 1822)



Mesures d'hygiène

Après le travail et avant chaque repas

- Retirer les vêtements et les autres équipements de protection
- Mettre les vêtements et les équipements jetables dans des sacs à déchets réservés à cet effet
- Nettoyer soigneusement avec du savon toutes les parties du corps non protégées
- Trousse de premiers secours équipée et non périmée

Avant chaque pause (toilettes, boissons, etc.)

- Se laver les mains

Exécution

- Si nécessaire, assurer le suivi des étapes de l'exécution de travaux en consultant la fiche technique de la méthode de retrait choisie
- Raclage, grattage
- Brossage ou griffage des supports à traiter
- Application de la colle
- Collage du produit de doublage (carreau de plâtre, fibrociment, etc.)



- Pose de profilage pour le placoplâtre

- Visser les panneaux



Fin de travaux

- Récupérer les débris tombés au sol et les mettre dans des sacs à déchets réservés à cet effet
- Réaliser un nettoyage complet et minutieux des zones de travail et des accès avec un aspirateur avec filtre H13 (norme EN 1822)
- Réaliser un nettoyage à l'humide avec un chiffon
- Retirer l'isolation ainsi que les protections du sol et celles des objets fixes

Élimination des déchets

- Pas de déchets spéciaux concernant le plomb
- Déchets selon techniques utilisées

Pour plus de renseignements

SABRA

Service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants

Tél. 022 388 80 50

E-mail : chantiers.sabra@etat.ge.ch

GGE

Groupement genevois d'entreprises du bâtiment et du génie civil

Tél. 022 817 13 13

Email : info@gge.ch

GPG

Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration de Genève

Tél.: 058 715 32 11

Email : gpg@fer-ge.ch